

Odberteľ :  
Dodávateľ :  
Projektant :

Spracoval :  
JKSO :  
Dátum : 28.01.2019

### Zadanie a výkaz výmer v EUR

Stavba : Požiarna zbrojnica

Objekt : Architektúra

Marián STAŇO Partizánske

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo, výmera a mená jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>						
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>						
1	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	6,600 m3			
2	132201109	Príplatok za lepivosť hominy tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	6,600 m3			
3	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	7,910 m3			
4	583313460	Kamenivo na lôžko	1,600 t			
5	175301101	Lôžko a násyp pod základy	1,000 m3			
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :						
<b>2 - ZÁKLADY</b>						
6	274313311	Základové pásy z betónu prostého tr. B 10 (C8/10)	6,910 m3			
7	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	2,110 m2			
2 - ZÁKLADY spolu :						
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>						
8	310238211	Zamurovanie otvoru do 1 m2 páč. tehliami v muríve akejko_vek hr. na maltu MVC	0,600 m3			
9	311261110	Osadenie prekladov	6,000 kus			
10	311275511	Murivo z tvámic PORFIX s P+D a kapsou hr. 250 PKD 490x250x250	40,510 m3			
11	330321210	Stĺpy zo železobetónu tr. B 12,5-B 15	0,700 m3			
12	342272630	Priecky PORFIX 500x250x100 hr.100 mm	77,400 m2			
13	342272650	Priecky PORFIX 500x250x150 hr.150 mm	16,600 m2			
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :						
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>						
14	411143540	Stropný systém PORFIX dl. 5400 mm	87,500 m2			
15	411354171	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	87,500 m2			
16	411354172	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	87,500 m2			
17	417321313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20	4,700 m3			
18	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	68,000 m2			
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :						
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>						
19	631312611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 5-8 cm	7,000 m3			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :						
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>						
20	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	21,000 m			
21	941941031	Montáž lešenia_ahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	250,000 m2			
22	429743550	Dvere vchodové 1000x2200	1,000 kus			
23	553000010	Brána rolovacia, motor. pohon 3400/3300	1,000 kus			
24	553000020	Brána rolovacia, motor. pohon 2400/2400	1,000 kus			

## Zadanie a výkaz výmer v EUR

Stavba : Požiarna zbrojnica

Objekt : Architektúra

Marián STAŇO Partizánske

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo, výmera a merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál
25	961043111	Búranie základov z betónu prel. kam. alebo otvorov nad 4 m2	1,310 m3			
26	962023391	Búranie muríva zmiešaného MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	4,250 m3			
27	962032231	Búranie muríva z tehál na MV, MVC	3,630 m3			
28	963012510	Búranie stropov zo želb. prefa dosiek š. do 30 hr. do 14 cm	7,800 m3			
29	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	9,416 t			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :						
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :						
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>						
30	979011000	Doprava strešných panelov	1,000 súbor			
<b>71 - IZOLÁCIE</b>						
<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>						
31	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	96,000 m2			
32	111631100	Lak asfaltový ALP - PENETRAL žel. cist.	0,029 t			
33	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	96,000 m2			
34	628311100	Pás ťažký asfaltový IPA 400/H /LHP SH S/	110,400 m2			
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :						
71 - IZOLÁCIE spolu :						
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>						
<b>762 - Konštrukcie tesárske</b>						
35	762331812	Demontáž viazaných konštr. krovov pier. plocha nad 120 do 224cm2	96,000 m			
36	762341821	Demontáž debnenia striech rovných, z fošien hrubých	38,870 m2			
37	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	2,140 m3			
762 - Konštrukcie tesárske spolu :						
<b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>						
38	764311821	Klomp. demont. zastrešenia na hl. krytine 1000 do 30 st. -25m2	38,870 m2			
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :						
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>						
39	767163211	Montáž zábradlia rovného lodž., pre T06-B, T08-B, LZR 21, 22	6,800 kus			
40	767213111	Montáž schodov oceľových zostava SOH	6,800 súbor			
41	553279810	U profil 140/60/7 (konštrukcia schodov)	27,000 m			
42	553279820	L profil 60/60/6 (konštrukcia schodov)	22,000 m			
43	553279830	Plech čierny hr. 2 mm (konštrukcia schodov)	8,000 m2			
44	553279840	Trubka d 40 (konštrukcia zábradlia)	15,000 m			
45	767631111R	Montáž okien plastových	68,800 m			
46	767871110	Montáž podporných konštrukcií - stropný väzník	163,000 kg			
47	605160380	Hranol MD 1 150x150 400-600 hobľovaný	2,140 m3			
48	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	18,000 kg			
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :						

## Zadanie a výkaz výmer v EUR

Stavba : Požiarna zbrojnica

Objekt : Architektúra

Marián STAŇO Partizánske

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo, výmera a mená jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál
76 - KONŠTRUKCIE spolu :						
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>						
<b>783 - Nátery</b>						
49	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	44,760 m <sup>2</sup>	.....	.....	.....
50	283765660	Strešný panel KS RW, š. 1000 mm, U-0?131 W/m <sup>2</sup>	113,500 m	.....	.....	.....
51	783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	57,000 m <sup>2</sup>	.....	.....	.....
783 - Nátery spolu :						
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :						
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :						
<b>Za rozpočet celkom :</b>						